КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
категория «Специалисты»

Компетенция: geodeziya-r

Выдержка из официального конкурсного задания, опубликованного на abilympics-russia.ru (раздел «Компетенции 2026»).
Страницы источника, относящиеся к категории, приведены далее в исходном виде.

Собрано автоматически: Региональный центр Абилимпикс республики Башкортостан.

2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

2.1.1. Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

в ходе выполнения конкурсного задания необходимо рассчитать ведомость нивелирования площадки и объемы земляных работ, построить план с горизонталями на миллиметровой бумаге.

2.1.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

в ходе выполнения конкурсного задания необходимо загрузить в программу облако точек, отобразить в 3D виде, построить поверхность, создать линию разреза и сформировать продольный профиль, а также провести горизонтали по данным облака точек.

2.1.3. Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:

в ходе выполнения конкурсного задания необходимо загрузить в программу облако точек, отобразить в 3D виде, построить поверхность и провести горизонтали, создать линию разреза и сформировать продольный профиль и вычислить объемы по данным облака точек.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

Категория участников	Наименование и описание модуля	Время	Результат
Школьники	**Модуль А.** Расчет ведомости нивелирования	40 минут	Правильно заполненная ведомость
	Модуль Б. Расчет проектной отметки площадки	40 минут	Вычислена проектная отметка (для горизонтальной площадки). Вычислены рабочие отметки для каждой вершины квадрата
	Модуль В. Построение площадки на миллиметровой бумаге	40 минут	Построены все горизонтали с высотой сечения 0,5 м. План оформлен в соответствии ЕСКД
	Модуль Г. (региональный)	60 минут	
Время выполнение всех модулей:**3 часа**			
Студенты	**Модуль А.** Обработка облака точек	40	Правильно обработаны точки и выполнено отображение в 3D виде.
	Модуль Б. Построение поверхности	40	Построена поверхность по данным облака точек.
	Модуль В. Построение горизонталей	40	Построена поверхность по данным облака точек и проведены горизонтали с заданной высотой сечения.
	Модуль Г. (региональный)	40	
Время выполнение всех модулей:**2 часа 40 минут**			
Специалисты	**Модуль А.** Обработка облака точек	30	Правильно обработаны точки и выполнено отображение в 3D виде.
	Модуль Б. Построение горизонталей	30	Построена поверхность по данным облака точек и проведены горизонтали с заданной высотой сечения.
	Модуль В. Вычисление объемов земляных работ	40	Вычислены объемы земляных работ
	Модуль Г. (региональный)	40	
Время выполнение всех модулей:**2 часа 20 минут**			

2.3 Последовательность выполнения задания.

2.3.1. Категория участников «ШКОЛЬНИКИ»:

Модуль А. Расчет ведомости нивелирования

Пошаговая инструкция по выполнению задания

− Используя исходные отметки из задания выполнить следующие расчеты:

1. Вычислить горизонт инструмента на станции ГИ = HRp + a, где HRp – отметка репера; a – отсчёт по задней рейке, установленной на реперe.

2. Вычислить абсолютные (чёрные) отметки для каждой вершины квадрата

Н = ГИ – в

в – отсчёты по передней рейке

Модуль Б. Расчет проектной отметки площадки

3.Вычисляется проектная отметка (для горизонтальной площадки)

Нпр. = (Σ**Н11**+**22**Σ**Н22**+**33**Σ**Н33**+**44**Σ**Н44**)/**44**·***nn***, где

Σ**Н**1 – сумма отметок вершин, входящих в один квадрат;

Σ**Н**2 – сумма отметок вершин, входящих в два квадрата;

Σ**Н**3 – сумма отметок вершин, входящих в три квадрата;

Σ**Н**4 – сумма отметок вершин, входящих в четыре квадрата;

n – количество квадратов.

4.Вычисляются рабочие отметки для каждой вершины квадрата

hраб. = Нпр. – Н

Модуль В. Построение площадки на миллиметровой бумаге.

Расчет горизонталей ведется по следующим формулам:

$$X_1 = \frac{Н_Г - Н_3}{Н_2 - Н_3} \cdot d; \qquad X_2 = \frac{Н_2 - Н_Г}{Н_2 - Н_3} \cdot d;$$

НГ – отметка наносимой горизонтали (121,50);

Н2; Н3 – отметки вершин квадратов;

d – сторона квадрата (20 м).

$$X_1 = \frac{121{,}50 - 121{,}34}{121{,}62 - 121{,}34} \cdot 20 = 11{,}4 \text{ м}$$

$$X_2 = \frac{121{,}62 - 121{,}50}{121{,}62 - 121{,}34} \cdot 20 = 8{,}6 \text{ м}$$

Для составления плана местности в горизонталях, вычертить сетку квадратов в М 1:500. В вершину каждого квадрата выписать вычисленные абсолютные отметки. При масштабе плана 1:500, горизонтали проводятся через 0,5 м. процесс построения горизонталей заключается в определении точек пересечения горизонталей со сторонами сетки квадратов. Например: Сторона квадрата 2 – 3. Н2 = 121,62 Н3 = 121,34 h = 0,25. Линию 2 – 3 пересекает горизонталь с отметкой 121,50. Точка пересечения горизонтали с линией 2 – 3 находится на расстоянии – Х1 от точки 2, и на расстоянии – Х2 от точки 3. Вычислить расстояния до точки пересечения горизонтали с отметкой 121,50 со стороной квадрата 2 – 3. Отложить вычисленные расстояния на плане. Х1 – от точки 3 в сторону точки 2, Х2 – от точки 2 в сторону точки 3. Аналогично отмечают все горизонтали. Полученные точки с одинаковыми отметками соединяют плавными линиями. Подписать горизонтали и выделить коричневым цветом. Рассчитать линию нулевых работ и провести ее на плане.

Задание считается завершенным когда:

- участник смог построить площадку по координатам;
- участник смог выполнить построение горизонталей;
- провести линию нулевых работ.

Модуль Г. Вычисление объёма земляных работ площадки (региональный)

2.3.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:

Модуль А. Обработка облака точек

Импорт в программу ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ

Облако точек можно загрузить в различных форматах: LAS, LAZ, E57, а также из текстовых файлов с настройкой формата. Дополнительно можно загружать фотоизображения и панорамы с геопространственной привязкой к области, занимаемой облаком точек.

Точки всех загруженных видимых облаков отобразить в рабочем окне плана и в панели 3D-модель.

Модуль Б. Построение поверхности

Классифицировать точки.

Построение TIN/CAD-моделей-создание поверхности.

Создание поверхности по контуру бровки. Нужно проверить, что отметки точек полигона (должны идти по облаку точек). Выделить полигон, перейти на вкладку «Рельеф» и выбрать инструмент «Создать поверхность». В открывшемся окне выбрать нужный слой с точками и нажать «Ок». Задать полученную поверхность в качестве модели рельефа.

Модуль В. Построение горизонталей

Создание цифровой модели рельефа.

Провести горизонтали, толщина линий 0,15мм.

Задать шаг основных горизонталей в разделе «Горизонтали рельефные».

нанести на план подписи горизонталей, высота текста 0,25мм.

Модуль Г. Оформление плана (региональный)

2.3.3. Категория участников «СПЕЦИАЛИСТЫ»:

Модуль А. Обработка облака точек

Импорт в программу ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ

Облако точек можно загрузить в различных форматах: LAS, LAZ, E57, а также из текстовых файлов с настройкой формата. Дополнительно можно загружать фотоизображения и панорамы с геопространственной привязкой к области, занимаемой облаком точек.

Точки всех загруженных видимых облаков отобразить в рабочем окне плана и в панели 3D-модель.

Модуль Б. построение горизонталей

Классифицировать точки.

Построение TIN/CAD-моделей-создание поверхности. Создание поверхности по контуру бровки. Нужно проверить, что отметки точек полигона (должны идти по облаку точек). Выделить полигон, перейти на вкладку «Рельеф» и выбрать инструмент «Создать поверхность». В открывшемся окне выбрать нужный слой с точками и нажать «Ок». Задать полученную поверхность в качестве модели рельефа.

Создание цифровой модели рельефа, отрисовать горизонтали. Задать шаг основных горизонталей **в разделе «Горизонтали рельефные».** нанести на план подписи горизонталей.

Модуль В. Вычисление объемов

Произвести анализ для проектирования –расчет объемов земляных работ.

Расчёт объёма. Нужно перейти на вкладку «Рельеф» и выбрать инструмент «Рассчитать объём относительно рельефа». Задать необходимые параметры и нажать «Ок». Далее на виде «План» указать места, куда вставить таблицу с отчётом по объёмам.

Модуль Г. Оформление плана(региональный)

2.4. Региональный (вариативный):

главный эксперт может вносить изменения в задание и менять ПО.

Примеры 30 % изменений:

- измерения размеров квадратов площадки и их количества;
- изменения высоты сечения рельефа;
- замена программного обеспечения для обработки облака точек;
- количество точек для обработки и построения поверхности.

2.5. Критерии оценки выполнения задания

Категория участников	Наименование и описание модуля	Тип критерия (оценочный/ измеримый)	Макс. балл
Школьники	Расчет ведомости нивелирования	И	15
	Расчет проектной отметки площадки	И	20
	Построение площадки на миллиметровой бумаге	О	38
	Вычисление объемов земляных масс	И	27
		ОБЩЕЕ:	**100**
Студенты	Обработка облака точек	О	15
	Построение поверхности	И	20
	Построение горизонталей	И	38
	Оформление чертежа	О	27
		ОБЩЕЕ:	**100**
Специалисты	Обработка облака точек	О	15
	Построение горизонталей	О	20
	Вычисление объемов	И	38
	Оформление чертежа	И	27
		ОБЩЕЕ:	**100**

3. Перечень специальной одежды, оборудования, инструментов и расходных материалов, которые участник может привезти с собой на площадку проведения чемпионата.

3.1. Требуемая специальная одежда участникам по компетенции в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности: школьники/студенты/специалисты (при необходимости оформляется отдельно по категориям):

Требуемая специальная одежда (участник обязан привезти с собой) (Школьники/Студенты/Специалисты)					
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Ссылка на образец (при необходимости)**	**Ед. измерения**	**Необходимое кол-во**
1	Не требуется			шт	

3.2. Рекомендуемая специальная одежда участникам категории: школьники/студенты/специалисты (при необходимости оформляется отдельно по категориям) которые участник может привезти с собой.:

Рекомендуемый набор оборудования/инструментов (участник может привезти с собой) (Школьники/Студенты/Специалисты (при необходимости оформляется отдельно по категориям)) *на площадке могут быть аналоги с аналогичными характеристиками, предоставляемые в качестве замены					
№ п/п	**Наименование**	**Технические характеристики**	**Ссылка на образец (при необходимости)**	**Ед. измерения**	**Необходимое кол-во**
1	Не требуется			шт	

3.3. Инфраструктурный лист застройки площадки предоставляется в виде отдельного документа (приложения) в формате Excel (.xlsx)

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий

* минимальные требования к оснащению рабочих мест согласованы с общероссийскими общественными организациями инвалидов

Вид нозологии	Площадь, м.кв.	Ширина прохода между рабочими местами, м.	Специализированное оборудование, количество*
Рабочее место участника с нарушением слуха	3000х1900	1,5 м	Для участников с нарушением слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации.
Рабочее место участника с нарушением зрения	3000х1900	1,5 м	Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскопечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); б) лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; в) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушениемзрения, имеющего собаку-проводника, необходимо предусмотреть место для собаки-проводника. г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими